Information über die Auftragsvergabe:

Angaben zum Auftraggeber:	Gemeinde Kämpfelbach Kelterstr. 1 75236 Kämpfelbach Tel: 07231 8866-0 Fax: 07231 81088 gemeinde@kaempfelbach.de
Gewähltes Vergabeverfahren:	Beschränkte Ausschreibung
Auftragsgegenstand:	Umbau und Sanierung Rathaus Bilfingen
Ort der Ausführung:	Kämpfelbach OT Bilfingen Hauptstraße 17, 75236 Kämpfelbach
Auftragsgegenstand und Name des beauftragten Unternehmens: <p style="text-align: center;"><u>Block 5</u></p>	Tischlerarbeiten und Restaurierung DIN 18355 Instandsetzung historische Treppenanlage EG bis DG inkl. Wangen, Stellbrettern, Trittstufen, Staketen, Handläufe etc.: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Stück gestemmte Holzwangentreppe mit Setzstufen und viertelgewendeltem An- und Austritt (2x 21 STG) • maltechnische Bearbeitung der Treppenanlage EG bis DG Instandsetzung historische Innentüren inkl. Zargen OG: <ul style="list-style-type: none"> • 7 Stück 1-flügelige Holz-Kassetten Türen inkl. Beschläge und Schlösser • 7 Stück Holz-Umfassungszargen mit umlaufenden Zierprofil • 7 Stück maltechnische Bearbeitung der Innentüren und Zargen • ca. 7 m Instandsetzung Türschwellen Instandsetzung historisches Holz-Verglasungswandsystem Treppenhaus OG: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Stück 1-flügelige Holz-Kassetten Türen mit Verglasungen und Oberlichtern inkl. Beschläge und Schlösser • 1 Stück Holz-Verglasungswandsystem mit Holz-Kassettenbrüstung, Verglasung und Oberlicht • 5 Stück Verglasung ersetzen • maltechnische Bearbeitung komplettes Holz-Verglasungswandsystem inkl. Türen etc. Instandsetzung historische Festverglasung Treppenhaus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Holzfenster mit vertikalen und horizontalen Sprossen • 1 Stück Verglasung ersetzen • maltechnische Bearbeitung komplettes Holzfenster inkl. Sprossen und Fensterbank

Instandsetzung historische Parkett- und Schmalriemenböden OG:

- ca. 110 m² Dielenböden Bestand
- ca. 35 m² Dielenböden Neu
- ca. 150 m² Oberflächenrestauration Dielenboden Bestand und Neu

Instandsetzung historische Lamperien, Sockel und Fenstertäfer EG / OG:

- ca. 90 m Lamperien
- ca. 10 m Sockel
- 7 Stück Fenstertäfer
- Maltechnische Bearbeitung der Lamperien, Sockel und Fenstertäfer

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

2. Quartal 2021

Ausführende Firma:

Holzmanufaktur Rottweil GmbH,
78628 Rottweil

Parkettarbeiten DIN 18356

- ca. 85 m² Unterkonstruktion Spanplatten
- ca. 85 m² Fertigparkettboden
- ca. 25 m Sockel

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

3. Quartal 2021

Ausführende Firma:

MA Raumausstattung,
75228 Ispringen